



RÈGLEMENT NUMÉRO 1328 ORDONNANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR DIVERSES RUES À MASCOUCHE ET AUTRES SERVICES CONNEXES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 3 126 000 \$

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion et le projet de règlement 1328 ont été présentés lors de la séance du conseil tenue le 17 mars 2025.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le Conseil autorise des travaux de réfection de chaussée sur diverses rues à Mascouche et d'autres services, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents.

Ces travaux sont plus amplement décrits dans le document d'estimation étant intitulé Annexe B, lequel est résumé dans un document intitulé Annexe A, préparé par M. Dideley Paul, ing., Ingénieur - chargé de projets au Service du génie, daté du 21 février 2025. Tous ces documents étant annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2

Pour les fins du présent règlement, notamment la réalisation des travaux ci-dessus spécifiés, le Conseil municipal décrète une dépense de 3 126 000 \$ incluant les taxes, les frais légaux, les frais d'émission et de négociation d'un emprunt et les autres dépenses incidentes ou accessoires, le tout plus amplement détaillé dans les documents précités.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d'emprunt, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 3 126 000 \$ répartie de la façon suivante :

- La somme de 3 063 600 \$ sera remboursable sur une période de vingt (20) ans;
- La somme de 62 400 \$ sera remboursable sur une période de cinq (5) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme des emprunts, sur tous les immeubles imposables de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6

Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)

Guillaume Tremblay, maire

(Signé)

M^e Sandra De Cicco, greffière et directrice
des services Greffe et services juridiques

Avis de motion et dépôt projet : 250317-12 / 17 mars 2025

Adoption : 250407-05 / 7 avril 2025

Approbation MAMH : 6 mai 2025

Entrée en vigueur : 14 mai 2025

Travaux de réfection de chaussée sur divers rues à Mascouche

Coûts de construction pour les travaux de réfection de chaussée

1.0 Chemin Saint-Philippe		1 122 300 \$
2.0 Avenue Therrien		308 300 \$
3.0 Rue Drouin		33 900 \$
4.0 Rue Principale		325 800 \$
5.0 Rue de l'Étourneau		82 800 \$
6.0 Rue de l'Hirondelle		66 600 \$
7.0 Rue Gagnon		41 700 \$
8.0 Rue Morin		41 400 \$
9.0 Rue Landry et Leblanc		381 100 \$
Sous-total coût des travaux avant imprévus		2 403 900 \$
Imprévus de construction	10.0%	240 400 \$
Total coût de travaux		2 644 300 \$

Honoraires professionnels et autres frais contingents

SP-Laboratoire	2%	52 900 \$
Études, estimation, relevés, mise en plan, plans et devis et surveillance	7.0%	185 100 \$
		238 000 \$
Total des coûts taxables		2 882 300 \$


Taxes

Taxes nettes	5%	144 100 \$
Estimation du coût incluant les taxes		3 026 400 \$

Financement

Intérêts sur emprunt temporaire	(±1%)	37 200 \$
Frais d'émission	2%	62 400 \$
Total du règlement		3 126 000 \$

Préparé par :

 2025-02-21
Dideley Paul, ing.
Chargé de projets, Service du Génie

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
1.0	Chemin Saint-Philippe				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	50 000.00 \$	50 000.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	37 500.00 \$	37 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	87 500.00 \$
	Pavage				
	Enlèvement de bordure existante , incluant le sciage et la disposition hors site	180	m.lin	31.25 \$	5 625.00 \$
	Bordure de béton 35 Mpa, 200mm de largeur 500mm de hauteur	320	m.lin	250.00 \$	80 000.00 \$
	Enrochement de protection avec pierre de calibre 100-200 mm sur 600 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	25	m car.	125.00 \$	3 125.00 \$
	Fenêtres exploratoires (pulvérisation) pour confirmer l'amendement requis, incluant analyse granulométrique	4	Unité	3 125.00 \$	12 500.00 \$
	Pulvérisation du pavage existant sur 300mm	8500	m car.	9.38 \$	79 687.50 \$
	Amendement de la chaussée existante 50 mm en pierre nette (épandage avant pulvérisation - provisionnel)	750	t.m	31.25 \$	23 437.50 \$
	Excavation, mise en forme, nivellement et compaction de l'infrastructure incluant disposition hors site des matériaux de surplus	8500	m car.	25.00 \$	212 500.00 \$
	Correction d'instabilité (ventre de bœuf) incluant le remblayage en MG-20, le géotextile et disposition des surplus	150	m cube	62.50 \$	9 375.00 \$
	avage couche de base, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-14, PG58S-28, 60 mm d'épaisseur	8500	m car.	31.25 \$	265 625.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	8500	m car.	28.13 \$	239 062.50 \$
	Raccordement au pavage existant	45	m car.	93.75 \$	4 218.75 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	1700	m lin.	9.38 \$	15 937.50 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	951 093.75 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ensemencement hydraulique, incluant 150 mm de terre végétale et le ragréage au terrain existant	750	m car.	31.25 \$	23 437.50 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	500	m car.	31.25 \$	15 625.00 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10, PG 58S-28	450	m car.	68.75 \$	30 937.50 \$
	Pavé-uni : 300 mm MG-20 + criblure + nivellement	10	m car.	437.50 \$	4 375.00 \$
	Marquage de chaussée (couche d'usure)				
	Ligne d'arrêt (blanche) 300 mm	4	m.lin	62.50 \$	250.00 \$
	Ligne axiale continue (jaune) 125 mm	1200	m.lin	2.50 \$	3 000.00 \$
	Ligne de rive continue (blanche) 125 mm	2400	m.lin	2.50 \$	6 000.00 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	83 625.00 \$
				Sous-Total 1.0 :	1 122 218.75 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
2.0	Avenue Therrien				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	5 625.00 \$	5 625.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	9 375.00 \$	9 375.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	15 000.00 \$
	Travaux Généraux				
	Gestion des sols contaminés, incluant tri, redevances environnementales, disposition et système de traçabilité				
	Plage A-B	150	t.m	50.00 \$	7 500.00 \$
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	1 250.00 \$	1 250.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	8 750.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	30	m.lin.	62.50 \$	1 875.00 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	20	m.lin.	687.50 \$	13 750.00 \$
	450 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	875.00 \$	8 750.00 \$
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	5	Unité	937.50 \$	4 687.50 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	29 062.50 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	300	t.m	275.00 \$	82 500.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	3900	m car.	28.13 \$	109 687.50 \$
	Raccordement au pavage existant	10	m lin.	93.75 \$	937.50 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	1100	m lin.	9.38 \$	10 312.50 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	203 437.50 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	50	m car.	31.25 \$	1 562.50 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	350	m car.	31.25 \$	10 937.50 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10, PG 58S-28	375	m car.	68.75 \$	25 781.25 \$
	Pavé-uni : 300 mm MG-20 + criblure + nivellement	30	m car.	437.50 \$	13 125.00 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	52 031.25 \$
				Sous-Total 2.0 :	308 281.25 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
3.0	Rue Drain				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Travaux Généraux				
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	625.00 \$
	Drainage				
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	2	Unité	937.50 \$	1 875.00 \$
	Nettoyage des ponceaux transversaux, incluant disposition hors site des résidus	15	m.lin.	125.00 \$	1 875.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	3 750.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	30	t.m	275.00 \$	8 250.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	400	m car.	28.13 \$	11 250.00 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	135	m lin.	12.50 \$	1 687.50 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	21 187.50 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10, PG 58S-28	30	m car.	68.75 \$	2 062.50 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	3 937.50 \$
				Sous-Total 3.0 :	33 875.00 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
4.0 Rue Principale					
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	9 375.00 \$	9 375.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	11 875.00 \$
	Travaux Généraux				
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	2 500.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	30	m lin.	62.50 \$	1 875.00 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	687.50 \$	6 875.00 \$
	450 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	875.00 \$	8 750.00 \$
	525 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	1 250.00 \$	12 500.00 \$
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	6	Unité	937.50 \$	5 625.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	35 625.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	340	t.m	275.00 \$	93 500.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	4550	m car.	28.13 \$	127 968.75 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	1290	m lin.	9.38 \$	12 093.75 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	233 562.50 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	60	m car.	31.25 \$	1 875.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	500	m car.	31.25 \$	15 625.00 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10, PG 58S-28	350	m car.	68.75 \$	24 062.50 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	42 187.50 \$
				Sous-Total 4.0 :	325 750.00 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
5.0	Rue l'Étourneau				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Travaux Généraux				
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	1 250.00 \$	1 250.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	1 250.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	10	m lin.	62.50 \$	625.00 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	687.50 \$	6 875.00 \$
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	2	Unité	875.00 \$	1 750.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	9 250.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	75	t.m	275.00 \$	20 625.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	1000	m car.	28.13 \$	28 125.00 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	280	m lin.	12.50 \$	3 500.00 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	52 250.00 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	450	m car.	31.25 \$	14 062.50 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	937.50 \$	937.50 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	15 625.00 \$
				Sous-Total 5.0 :	82 750.00 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
6.0	Rue de l'Hirondelle				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Travaux Généraux				
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	625.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	10	m lin.	62.50 \$	625.00 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	687.50 \$	6 875.00 \$
	Empièrrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	2	Unité	875.00 \$	1 750.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	9 250.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	70	t.m	275.00 \$	19 250.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	875	m car.	28.13 \$	24 609.38 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	300	m lin.	12.50 \$	3 750.00 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	47 609.38 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	100	m car.	31.25 \$	3 125.00 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	937.50 \$	937.50 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	4 687.50 \$
				Sous-Total 6.0 :	66 546.88 \$


No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
7.0	Rue Gagnon				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Travaux Généraux				
	Gestion des sols contaminés, incluant tri, redevances environnementales, disposition et système de traçabilité - Plage A-B	50	t.m	62.50 \$	3 125.00 \$
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	3 750.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	10	m lin.	62.50 \$	625.00 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	10	m lin.	750.00 \$	7 500.00 \$
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	2	Unité	937.50 \$	1 875.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	10 000.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	30	t.m	275.00 \$	8 250.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	410	m car.	28.13 \$	11 531.25 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	125	m lin.	12.50 \$	1 562.50 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	21 343.75 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	937.50 \$	937.50 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	2 187.50 \$
				Sous-Total 7.0 :	41 656.25 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
8.0	Rue Morin				
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	35	t.m	275.00 \$	9 625.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	420	m car.	28.13 \$	11 812.50 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	125	m lin.	12.50 \$	1 562.50 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	23 000.00 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	50	m car.	31.25 \$	1 562.50 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	20	m car.	31.25 \$	625.00 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10, PG 58S-28	40	m car.	68.75 \$	2 750.00 \$
	Pavé-uni : 300 mm MG-20 + criblure + nivellement	20	m car.	437.50 \$	8 750.00 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	312.50 \$	312.50 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	14 000.00 \$
				Sous-Total 8.0 :	41 375.00 \$

No.	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Total
9.0 Rue Landry et Leblanc					
	Organisation de chantier				
	Gestion du chantier	1	global	1 875.00 \$	1 875.00 \$
	Maintien de la circulation	1	global	2 500.00 \$	2 500.00 \$
				Sous-Total Organisation de chantier :	4 375.00 \$
	Travaux Généraux				
	Gestion des sols contaminés, incluant tri, redevances environnementales, disposition et système de traçabilité - Plage A-B	50	t.m	62.50 \$	3 125.00 \$
	Émondage des branches d'arbres entrant en conflit avec les travaux (par un spécialiste)	1	global	1 250.00 \$	1 250.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	4 375.00 \$
	Drainage				
	Enlèvement de ponceau existant, incluant disposition hors site	45	m lin.	62.50 \$	2 812.50 \$
	Ponceau transversal sous la chaussée, incluant l'assise, la transition granulaire, le nettoyage et inspections télévisées				
	375 mm de diamètre, PEHD	45	m.lin	687.50 \$	30 937.50 \$
	Nettoyage de ponceau existant, incluant disposition hors site des résidus	45	m.lin	125.00 \$	5 625.00 \$
	Empierrement avec pierre de calibre 100-200 mm sur 400 mm d'épaisseur avec géotextile (type P2)	10	Unité	937.50 \$	9 375.00 \$
				Sous-Total Travaux généraux :	48 750.00 \$
	Pavage				
	Pavage couche de correction - EC-10, PG58S-28, 25 mm d'épaisseur	400	t.m	275.00 \$	110 000.00 \$
	Pavage couche d'usure, incluant nettoyage et liant d'accrochage - ESG-10, PG64H-28, 50 mm d'épaisseur	5475	m car.	28.13 \$	153 984.38 \$
	Rechargement des accotements avec pierre concassée de type MG20b, MR-6 ou MR-7	1650	m lin.	9.38 \$	15 468.75 \$
				Sous-Total Travaux de pavage :	279 453.13 \$
	Aménagement et Marquage				
	Ragréage et ensemencement hydraulique (type H2) sur sol non-revêtu	100	m car.	31.25 \$	3 125.00 \$
	Refection des entrées privées				
	Gravier : jusqu'à 300 mm de MG-20	300	m car.	31.25 \$	9 375.00 \$
	Pavage : 300 mm MG-20 + 50 mm EC-10 PG 58S-28	450	m car.	68.75 \$	30 937.50 \$
	Marquage de la chaussée (couche d'usure)	1	global	625.00 \$	625.00 \$
				Sous-Total Aménagement et marquage :	44 062.50 \$
				Sous-Total 9.0 :	381 015.63 \$

1.0 Chemin Saint-Philippe	Sous-total 1.0	1 122 218.75 \$
2.0 Avenue Therrien	Sous-total 2.0	308 281.25 \$
3.0 Rue Drouin	Sous-total 3.0	33 875.00 \$
4.0 Rue Principale	Sous-total 4.0	325 750.00 \$
5.0 Rue de l'Étourneau	Sous-total 5.0	82 750.00 \$
6.0 Rue de l'Hirondelle	Sous-total 6.0	66 546.88 \$
7.0 Rue Gagnon	Sous-Total 7.0	41 656.25 \$
8.0 Rue Morin	Sous-total 8.0	41 375.00 \$
9.0 Rue Landry et Leblanc	Sous-total 9.0	381 015.63 \$
Total :		2 403 468.75 \$

Préparé par:

 2025-02-21
Dideley Paul, ing., Chargé de projets
Service du génie